

ZAKRES OBJĘTY PRZETARGIEM

podłogi w pomieszczeniach z gresu 30x30

kanal techniczny

(nieczynne zasilanie c.o.)

na całej długości pomieszczeń 1012-1014
przykryty konstrukcją lekką,
posadzka - wykładzina PCV

zakożenia do prac remontowych (1014):

- rozbiorka pionów kanalizacyjnych
- rozbiorka kuchni i okapu
- rozbiorka instalacji elektrycznej
- rozbiorka instalacji sanitarnej
- rozbiorka posadzki z płytek
- z warstwami podłogi-kanal techniczny szer. 60cm
- rozbiorka części ścian (drzwi)
- skucie części tynków

zakożenia do prac remontowych
(1012 i 1013):

- rozbiorka ścian działowych
- rozbiorka instalacji elektrycznej
- rozbiorka instalacji sanitarnej
- rozbiorka posadzki z płytek
- z warstwami podłogi - kanal techniczny szer. 60cm
- rozbiorka części ścian (drzwi)
- skucie części tynków

