

GMINA KORYTNICA
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

Korytnica, dnia 26.04.2018 r.

Do: Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach o salę gimnastyczną z zapleczem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579ze zm.) Zamawiający przedstawia zapytania i udziela odpowiedzi dotyczących SIWZ na zadanie pod nazwą : **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach o salę gimnastyczną z zapleczem”**:

Pytanie 1.

Prosimy Zamawiającego o korektę ilości przedmiarowych w pozycji nr 38 przedmiar budowlany powinno być 269,56 m² styropianu posadzkowego gr. 10 cm, a jest 40,434 m².

ODPOWIEDŹ: ilości przedmiarowych w pozycji nr 38 przedmiar budowlany należy przyjąć 269,56 m² styropianu posadzkowego gr. 10 cm

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stali dla konstrukcji stalowej dachu . Wg nas brakuje płatwi dachowych (brak na przekroju) na których opierają się bezpośrednio płyty warstwowe ?

ODPOWIEDŹ: Zestawienia stali dla konstrukcji stalowej dachu:

Wszystkie elementy z RS 100 x 50 x 6. Dla 1 dźwigara 66,8 mb rur, przyjęto 70,0 mb.
70,0 x 12,3 = 861 kg. Dla 7 dźwigarów 6 027 kg.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa nie wymaga zabezpieczenia ogniowego?.

ODPOWIEDŹ: Konstrukcję należy pomalować ogniowo zgodnie z opinią pożarową. D klasy odporności ogniowej dla przekrycia dachowego nie określono w § 212 warunków technicznych. Wymaga się zastosowania NRO o klasyfikacji (BROF) certyfikowanego wydanego przez I.T.B.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pomieszczeniu kotłowni jest wystarczająco miejsca aby zamontować kocioł o wymaganej mocy 60 kW?

ODPOWIEDŹ: Tak - Wstawić piec 60kW z uzbrojeniem: sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz min L=1.00m na C.O., C.T. i C.W. Dla C.W zasobnik min 150l + stacja uzdatniania wody, C.W z cyrkulacją.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalację c.t. dla central wentylacyjnych należy podłączyć do istniejących pionów c.o.?

ODPOWIEDŹ: instalację c.t. dla central wentylacyjnych należy podłączyć do rozdzielaczy w kotłowni.

Pytanie 6

Czy instalacja c.t. dla nagrzewnic central wentylacyjnych nie powinna być prowadzona z pomieszczenia kotłowni z oddzielnymi nastawami temperatury?

ODPOWIEDŹ: nagrzewnic central wentylacyjnych musi być prowadzona z pomieszczenia kotłowni z oddzielnymi nastawami temperatury

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.05.2018 r. z uwagi na dosyć obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz okres urlopowy, co uniemożliwia otrzymanie wycen na poszczególne elementy inwestycji. Powyższe umożliwi rzetelne przygotowanie ofert przez wszystkich oferentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia terminy składania ofert

WÓJT

Stanisław Komudziński