

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Szczurów						
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.836		
2	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	11.000		
3	KNR 2-01 0109-d.1 02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.010		
4	KNR 2-01 0110-d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	2.000		
5	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm z odwiezieniem na odl. 1km 530,00x05x2	m ²	530.000		
6	KNR 2-31 0605-d.1 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm -poszerzenie istniejącego przepustu z rur betonowych	m	2.000		
7	KNR 2-31 0605-d.1 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - oczyszczenie istniejącego przepustu z mułu -rura betonowa fi 40 cm	m	12.000		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		2.ROBOTY ZIEMNE				
8	KNR 2-01 0201-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - 135,00x4,80x0,3+557,00x0,90x2x0,15+188,00x1,30x0,15	m ³	381.450		
Razem dział: 2.ROBOTY ZIEMNE						
3		3.PODBUDOWA				
9	KNR 2-31 0103-d.3 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV 135,00x48,00+557,00x1,80+188,00x1,30	m ²	1895.000		
10	KNR 2-31 0114-d.3 01	Podbudowa z kruszywa betonowego 0/60 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 135,00x 4,80+557,00x0,90x2+188,00x1,30	m ²	1895.000		
11	KNR 2-31 0114-d.3 01	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm na całej szerokości - warstwa górna o grubości 10cm 692,10x4,8+188,00x4,30+6,00x8	m ²	4178.480		
Razem dział: 3.PODBUDOWA						
4		4.NAWIERZCHNIA				
12	KNR 2-31 0311-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/m ² 692,10x 4,60+188,00x4,10+6,00x8	m ²	4002.460		
13	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 692,10x4,50+188,00x4,00+6,00x8	m ²	3914.450		
Razem dział: 4.NAWIERZCHNIA						
5		5.ZJAZDY				
14	KNR 2-31 0103-d.5 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	248.000		
15	KNR 2-31 0114-d.5 01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	248.000		
Razem dział: 5.ZJAZDY						
6		6.POBOCZA				
16	KNR 2-31 1402-d.6 05	Wykonanie poboczy z pospółki warstwa dolna grubości 10 cm /692,10+188,00/x0,75x2- 130,00	m ²	1307.000		
17	KNR 2-31 1402-d.6 03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamamym 0/31,5mm o grubości 10 cm warstwa górna -	m ²	1307.000		
Razem dział: 6.POBOCZA						
7		7.OZNAKOWANIE PIONOWE				
18	KNR 2-31 0702-d.7 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	10.000		
19	KNR 2-31 0703-d.7 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	14.000		
Razem dział: 7.OZNAKOWANIE PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: