

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Górki Borze						
1		I. ODCINEK 1 NR EW. 373				
1.1		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.180		
1.2		2. POBUDOWA				
2	KNR 2-31 0103-d.1.2 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 180, 00x5,30+2,21,5	m ²	997.000		
3	KNR 2-31 0114-d.1.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	997.000		
1.3		3. NAWIERZCHNIA				
4	KNR 2-31 0311-d.1.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 180,00x5,10+2x21,5	m ²	961.000		
5	KNR 2-31 0311-d.1.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 180,00x5,00+2x21,5	m ²	943.000		
1.4		4. POBOCZA				
6	KNR 2-31 1402-d.1.4 03	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 15 cm - 180,00x1,00x2	m ²	360.000		
7	KNR 2-31 1402-d.1.4 03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamawym 0/31,5mmo grubości 6 cm -	m ²	360.000		
1.5		5. OZNAKOWANIE PIONOWE				
8	KNR 2-31 0702-d.1.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
9	KNR 2-31 0703-d.1.5 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1.000		
Razem dział: I. ODCINEK 1 NR EW. 373						
2		II. ODCINEK 2 NR EW. 420				
2.1		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
10	KNR 2-01 0119-d.2.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.160		
11	KNR 2-01 0109-d.2.1 02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 100,00x2,00	ha	0.020		
12	KNR 2-01 0110-d.2.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	2.000		
13	KNR 2-01 0126-d.2.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spycharek z odwiezieniem na odl. do 2 km 100,00x2	m ²	200.000		
2.2		2. POBUDOWA				
14	KNR 2-31 0103-d.2.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160, 00x4,80+21,5x2	m ²	811.000		
15	KNR 2-31 0110-d.2.2 01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 160,00x4,80+21,5x2	m ²	811.000		
2.3		3. NAWIERZCHNIA				
16	KNR 2-31 0310-d.2.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 160,00x4,60+21,5x2	m ²	779.000		
17	KNR 2-31 0310-d.2.3 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,kg/m2 160,00x4,50+21,5x2	m ²	763.000		
2.4		4. POBOCZA				
18	KNR 2-31 1402-d.2.4 03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem naturalnym - warstwa dolna grubości 15cm 160,00x0,75x2	m ²	240.000		
19	KNR 2-31 1402-d.2.4 03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamawym 0/31,5mm o grubości warstwy 6 cm 160,00x0,75x2	m ²	240.000		
2.5		5. OZNAKOWANIE				
20	KNR 2-31 0702-d.2.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
21	KNR 2-31 0703-d.2.5 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1.000		
Razem dział: II. ODCINEK 2 NR EW. 420						
3		III. ODCINEK 3 NR EW. 438				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.1		I.ROBOTY POMIAROWE				
22 d.3.1	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym	km	0.220		
3.2		2.PODBUDOWA				
23 d.3.2	KNR 2-31 0103- 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 220x4, 80	m ²	1056.000		
24 d.3.2	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0,31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 220, 00x4,80	m ²	1056.000		
3.3		3.NAWIERZCHNIA				
25 d.3.3	KNR 2-31 0311- 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	990.000		
26 d.3.3	KNR 2-31 0311- 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 220,00x4,60	m ²	1012.000		
3.4		4.POBOCZA				
27 d.3.4	KNR 2-31 1402- 05	Wykonanie poboczy z pospółki warstwa dolna grubości 15 cm 220,00x0,75x2	m ²	330.000		
28 d.3.4	KNR 2-31 1402- 05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego warstwa gru- bości 6 cm 220,00x0,75x2	m ²	330.000		
3.5		3.OZNAKOWANIE				
29 d.3.5	KNR 2-31 0702- 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
30 d.3.5	KNR 2-31 0703- 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1.000		
Razem dział: III.ODCINEK 3 NR EW. 438						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: