

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI KORYTNIKA						
1		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica nr ew. 99				
1.1		Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.110		
d.1.1	2 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2.000		
d.1.1	3 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3.000		
1.2		Podbudowa				
d.1.2	4 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 110, 00x5,30+12,50x2	m ²	608.000		
1.3		Nawierzchnia				
d.1.3	5 KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 110,00x5,10+12,5x2	m ²	586.000		
d.1.3	6 KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 110,00x5,00+25,00	m ²	575.000		
1.4		Pobocza				
d.1.4	7 KNR 2-31 1402-03	Wykonanie poboczki z kruszywa łamanego 0/31,5mm poboczki o grubości 10 cm	m ²	220.000		
1.5		Oznakowanie				
d.1.5	8 KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	1.000		
d.1.5	9 KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytnica nr ew. 99						
2		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORYTNIKA nr ew. 251, 299, 395 i 351				
2.1		2.1 Roboty przygotowawcze				
d.2.1	10 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.365		
d.2.1	11 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spycharek z odwiezieniem do 1 km 150,00x1,00x2	m ²	300.000		
d.2.1	12 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z odwiezieniem na odl. 1km 210,00x3,00	m ²	630.000		
2.2		2.2.Przepust pod zjazdem				
d.2.2	13 KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy 20 cm	m ²	12.000		
d.2.2	14 KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN 8KN o śr. 40 cm w raz z wykonaniem wykopu i zasypaniem żwirem do poziomu podbudowy	m	12.000		
d.2.2	15 KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - obru kamieniem narzutowym na betonie C12/15 dla rur o śr. 40 cm	m ²	8.000		
2.3		2.3 Podbudowa				
d.2.3	16 KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 210,00x3,00	m ²	630.000		
d.2.3	17 KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	630.000		
d.2.3	18 KNR 2-31 0103-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV 370, 00x4,80+12,50x2	m ²	1801.000		
d.2.3	19 KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm na całej szerokości - warstwa górna o grubości 15cm	m ²	1801.000		
2.4		2.4 Nawierzchnia				
d.2.4	20 KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/m ² 370,00x 4,60+12,50x2,00	m ²	1727.000		
d.2.4	21 KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 370,00x4,50+12,50x2	m ²	1690.000		
2.5		2.5 Zjazdy				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2.5	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /4,00x5,00+8,00x2/x2	m ²	72.000		
23 d.2.5	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	72.000		
24 d.2.5	KNR 2-31 0311- 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	72.000		
2.6		2.6 Pobocza				
25 d.2.6	KNR 2-31 1402- 03	Wykonanie poboczki z utwardzeniem kruszywem łamawym 0/31,5mm o grubości 6 cm warstwa górna - 370,00x0,75x2	m ²	555.000		
2.7		2.7. Oznakowanie pionowe				
26 d.2.7	KNR 2-31 0702- 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	10.000		
27 d.2.7	KNR 2-31 0703- 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	10.000		
Razem dział: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORYTNICA nr ew. 251, 299, 395 i 351						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: