

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nojszew</b>						
<b>1</b>		<b>I. ODCINEK 1 NR EW.386</b>				
<b>1.1</b>		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.1.1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.227		
<b>1.2</b>		<b>2.PODBUDOWA</b>				
d.1.2.01	2 KNR 2-31 0103-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 227, 00x4,00+12,50x2	m <sup>2</sup>	993.000		
d.1.2.05	3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 227,00x3,30	m <sup>2</sup>	774.100		
<b>1.3</b>		<b>3.NAWIERZCHNIA</b>				
d.1.3.01	4 KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 227,00x3,10+2x12,5	m <sup>2</sup>	728.700		
d.1.3.05	5 KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 227,00x3,00+12,5x2	m <sup>2</sup>	706.000		
<b>1.4</b>		<b>4.POBOCZA</b>				
d.1.4.03	6 KNR 2-31 1402-03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mmo grubości 10 cm - 227,00x0,5x2	m <sup>2</sup>	227.000		
<b>1.5</b>		<b>5.OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
d.1.5.01	7 KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.000		
d.1.5.01	8 KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4.000		
Razem dział: I. ODCINEK 1 NR EW.386						
<b>2</b>		<b>II. ODCINEK 2 NR EW. 366</b>				
<b>2.1</b>		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.2.1.03	9 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.250		
d.2.1.01	10 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spycharek z odwiezieniem na odl. do 2 km 250,00x0,5x2	m <sup>2</sup>	250.000		
<b>2.2</b>		<b>2. PODBUDOWA</b>				
d.2.2.04	11 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 250, 00x4,80	m <sup>2</sup>	1200.000		
d.2.2.05	12 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 250,00x4,80	m <sup>2</sup>	1200.000		
<b>2.3</b>		<b>3. NAWIERZCHNIA</b>				
d.2.3.05	13 KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 250,00x4,60	m <sup>2</sup>	1150.000		
d.2.3.01	14 KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 250,00x4,50	m <sup>2</sup>	1125.000		
<b>2.4</b>		<b>4. POBOCZA</b>				
d.2.4.03	15 KNR 2-31 1402-03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm o grubości warstwy 10 cm 250,00x0,75x2	m <sup>2</sup>	375.000		
<b>2.5</b>		<b>5.OZNAKOWANIE</b>				
d.2.5.01	16 KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
d.2.5.01	17 KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1.000		
Razem dział: II. ODCINEK 2 NR EW. 366						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: