
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych nr 1, 3, 13, 14 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy

ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Korytnicy

INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy

ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 14

BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sal lekcyjnych nr 1, 3, 13, 14 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy					
1		Sala nr 1			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5,60*8,86	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62
2	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych poz.1	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62
3	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm poz.1*0,15	m ³ m ³	 7,44	
				RAZEM	7,44
4	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian z płyt spilśniionych (5,60+8,86)*2*1,28-1,00*1,28	m ² m ²	 35,74	
				RAZEM	35,74
5	KNR 4-02 d.1. 0506-05 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanały z wywiezieniem rur na złom 8,86*2+1,88*2+4,54*2	m m	 30,56	
				RAZEM	30,56
6	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1*0,12	m ³ m ³	 5,95	
				RAZEM	5,95
7	KNR 4-04 d.1. 1105-01 1 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km poz.1*0,29	m ³ m ³	 14,39	
				RAZEM	14,39
1.2		Podkłady i posadzki			
8	KNR 2-02 d.1. 1101-07 2	Zasypanie kanału piaskiem kopanym (8,86+4,54+1,88)*0,53*0,28	m ³ m ³	 2,27	
				RAZEM	2,27
9	KNR 2-02 d.1. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i> poz.1*0,10	m ³ m ³	 4,96	
				RAZEM	4,96
10	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop. EPS 100-038 (dach/podłoga)</i> poz.1	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62
11	KNR 2-02 d.1. 0616-01 2 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywiniciem na ściany 5,80*9,06	m ² m ²	 52,55	
				RAZEM	52,55
12	KNR 2-02 d.1. 1102-02 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko poz.1	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62
13	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62
14	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1	m ² m ²	 49,62	
				RAZEM	49,62

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²		
				49,62	
				RAZEM	49,62
16	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 10 cm poz.11	m ² m ²		
				52,55	
				RAZEM	52,55
1.3		Lamperia			
17	KNR 4-01 d.1. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian poz.4	m ² m ²		
				35,74	
				RAZEM	35,74
18	KNR 4-01 d.1. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach poz.4	m ² m ²		
				35,74	
				RAZEM	35,74
19	KNR 2-02 d.1. 1503-03 3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.4	m ² m ²		
				35,74	
				RAZEM	35,74
2		Sala nr 3			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
20	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5,60*8,85-0,95*0,15	m ² m ²		
				49,42	
				RAZEM	49,42
21	KNR 4-01 d.2. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych poz.20	m ² m ²		
				49,42	
				RAZEM	49,42
22	KNR 4-04 d.2. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm poz.20*0,15	m ³ m ³		
				7,41	
				RAZEM	7,41
23	KNR 4-01 d.2. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych (5,60+8,85)*2*1,28-1,00*1,28	m ² m ²		
				35,71	
				RAZEM	35,71
24	KNR 4-02 d.2. 0506-05 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom 8,85*2	m m		
				17,70	
				RAZEM	17,70
25	KNR 4-01 d.2. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.20*0,12	m ³ m ³		
				5,93	
				RAZEM	5,93
26	KNR 4-04 d.2. 1105-01 1 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km poz.20*0,29	m ³ m ³		
				14,33	
				RAZEM	14,33
2.2		Podkłady i posadzki			
27	KNR 2-02 d.2. 1101-07 2	Zasypanie kanału piaskiem kopanym 8,85*0,53*0,28	m ³ m ³		
				1,31	
				RAZEM	1,31
28	KNR 2-02 d.2. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i> poz.20*0,10	m ³ m ³		
				4,94	
				RAZEM	4,94

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i> poz.20	m ² m ²	 49,42	 49,42
				RAZEM	49,42
30	KNR 2-02 d.2. 0616-01 2 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany 5,80*9,05	m ² m ²	 52,49	 52,49
				RAZEM	52,49
31	KNR 2-02 d.2. 1102-02 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko poz.20	m ² m ²	 49,42	 49,42
				RAZEM	49,42
32	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	 49,42	 49,42
				RAZEM	49,42
33	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.20	m ² m ²	 49,42	 49,42
				RAZEM	49,42
34	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	 49,42	 49,42
				RAZEM	49,42
35	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 10 cm poz.30	m ² m ²	 52,49	 52,49
				RAZEM	52,49
2.3		Lamperia			
36	KNR 4-01 d.2. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian poz.23	m ² m ²	 35,71	 35,71
				RAZEM	35,71
37	KNR 4-01 d.2. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach poz.23	m ² m ²	 35,71	 35,71
				RAZEM	35,71
38	KNR 2-02 d.2. 1503-03 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.23	m ² m ²	 35,71	 35,71
				RAZEM	35,71
3		Sala nr 13			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
39	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5,60*9,15-1,00*0,15	m ² m ²	 51,09	 51,09
				RAZEM	51,09
40	KNR 4-01 d.3. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych poz.39	m ² m ²	 51,09	 51,09
				RAZEM	51,09
41	KNR 4-04 d.3. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm poz.39*0,15	m ³ m ³	 7,66	 7,66
				RAZEM	7,66
42	KNR 4-01 d.3. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian z płyt spilśniionych (5,60+9,15)*2*1,35-1,00*1,35	m ² m ²	 38,48	 38,48
				RAZEM	38,48

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-02 d.3. 0506-05 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom 9,15*2+5,04*2	m m	 28,38	
				RAZEM	28,38
44	KNR 4-01 d.3. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.39*0,12	m ³ m ³	 6,13	
				RAZEM	6,13
45	KNR 4-04 d.3. 1105-01 1 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km poz.39*0,29	m ³ m ³	 14,82	
				RAZEM	14,82
3.2		Podkłady i posadzki			
46	KNR 2-02 d.3. 1101-07 2	Zasypanie kanału piaskiem kopanym 9,15*0,56*0,28 5,04*0,62*0,28	m ³ m ³ m ³	 1,43 0,87	
				RAZEM	2,30
47	KNR 2-02 d.3. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i> poz.39*0,10	m ³ m ³	 5,11	
				RAZEM	5,11
48	KNR 2-02 d.3. 0609-03 2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i> poz.39	m ² m ²	 51,09	
				RAZEM	51,09
49	KNR 2-02 d.3. 0616-01 2 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinieciem na ściany 5,80*9,35	m ² m ²	 54,23	
				RAZEM	54,23
50	KNR 2-02 d.3. 1102-02 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko poz.39	m ² m ²	 51,09	
				RAZEM	51,09
51	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.39	m ² m ²	 51,09	
				RAZEM	51,09
52	NNRNKB d.3. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.39	m ² m ²	 51,09	
				RAZEM	51,09
53	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.39	m ² m ²	 51,09	
				RAZEM	51,09
54	KNR 2-02 d.3. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinieciem na ściany wys 10 cm poz.49	m ² m ²	 54,23	
				RAZEM	54,23
3.3		Lamperia			
55	KNR 4-01 d.3. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian poz.42	m ² m ²	 38,48	
				RAZEM	38,48
56	KNR 4-01 d.3. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach poz.42	m ² m ²	 38,48	
				RAZEM	38,48

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 2-02 d.3. 1503-03 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.42	m ² m ²	 38,48	
				RAZEM	38,48
4		Sala nr 14			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
58	KNR 4-04 d.4. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5,60*9,12-0,95*0,15	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
59	KNR 4-01 d.4. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
60	KNR 4-04 d.4. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm poz.58*0,15	m ³ m ³	 7,64	
				RAZEM	7,64
61	KNR 4-01 d.4. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian z płyt spільnionych (5,60+9,12)*2*1,37-1,00*1,37	m ² m ²	 38,96	
				RAZEM	38,96
62	KNR 4-02 d.4. 0506-05 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom 9,12*2+4,87*2	m m	 27,98	
				RAZEM	27,98
63	KNR 4-01 d.4. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.58*0,12	m ³ m ³	 6,11	
				RAZEM	6,11
64	KNR 4-04 d.4. 1105-01 1 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km poz.58*0,29	m ³ m ³	 14,77	
				RAZEM	14,77
4.2		Podkłady i posadzki			
65	KNR 2-02 d.4. 1101-07 2	Zasypanie kanału piaskiem kopanym 9,12*0,73*0,28 4,87*0,64*0,28	m ³ m ³ m ³	 1,86 0,87	
				RAZEM	2,73
66	KNR 2-02 d.4. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i> poz.58*0,10	m ³ m ³	 5,09	
				RAZEM	5,09
67	KNR 2-02 d.4. 0609-03 2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i> poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
68	KNR 2-02 d.4. 0616-01 2 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany 5,80*9,32	m ² m ²	 54,06	
				RAZEM	54,06
69	KNR 2-02 d.4. 1102-02 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
70	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	NNRNKB d.4. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
72	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.58	m ² m ²	 50,93	
				RAZEM	50,93
73	KNR 2-02 d.4. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 10 cm poz.68	m ² m ²	 54,06	
				RAZEM	54,06
4.3		Lamperia			
74	KNR 4-01 d.4. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian poz.61	m ² m ²	 38,96	
				RAZEM	38,96
75	KNR 4-01 d.4. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach poz.61	m ² m ²	 38,96	
				RAZEM	38,96
76	KNR 2-02 d.4. 1503-03 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.61	m ² m ²	 38,96	
				RAZEM	38,96
4.4		Parapety w sali nr 5			
77	TZKNBK XX d.4. 1801-06 4	Parapety z desek dębowych o szerokości do 20 cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grubości 30 mm, mocowane wkrętami do drewna od góry z zaflekowaniem otworów 1,28*0,17*4	m ² m ²	 0,87	
				RAZEM	0,87

KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont sal lekcyjnych nr 1, 3, 13, 14 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy						
1		Sala nr 1				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	49,62		
2	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych	m ²	49,62		
3	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7,44		
4	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1	Rozebranie obicia ścian z płyt spilśniionych	m ²	35,74		
5	KNR 4-02 d.1. 0506-05 1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom	m	30,56		
6	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5,95		
7	KNR 4-04 d.1. 1105-01 1105-02 1	Transport gruzu i ziemi samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m ³	14,39		
1.2		Podkłady i posadzki				
8	KNR 2-02 d.1. 1101-07 2	Zasypanie kanału piaskiem kopanym	m ³	2,27		
9	KNR 2-02 d.1. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i>	m ³	4,96		
10	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i>	m ²	49,62		
11	KNR 2-02 d.1. 0616-01 2 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinieciem na ściany	m ²	52,55		
12	KNR 2-02 d.1. 1102-02 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²	49,62		
13	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	49,62		
14	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	49,62		
15	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	49,62		
16	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinieciem na ściany wys 10 cm	m ²	52,55		
1.3		Lamperia				
17	KNR 4-01 d.1. 1208-02 3	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	35,74		
18	KNR 4-01 d.1. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m ²	35,74		
19	KNR 2-02 d.1. 1503-03 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	35,74		
2		Sala nr 3				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
20	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	49,42		
21	KNR 4-01 d.2. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych	m ²	49,42		
22	KNR 4-04 d.2. 0301-03 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7,41		

KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.2. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt spłśnionych	m ²	35,71		
24 d.2. 1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom	m	17,70		
25 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5,93		
26 d.2. 1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m ³	14,33		
2.2	Podkłady i posadzki					
27 d.2. 2	KNR 2-02 1101-07	Zasypanie kanału piaskiem kopanym	m ³	1,31		
28 d.2. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i>	m ³	4,94		
29 d.2. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i>	m ²	49,42		
30 d.2. 2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinieciem na ściany	m ²	52,49		
31 d.2. 2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²	49,42		
32 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	49,42		
33 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	49,42		
34 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	49,42		
35 d.2. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinieciem na ściany wys 10 cm	m ²	52,49		
2.3	Lamperia					
36 d.2. 3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	35,71		
37 d.2. 3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m ²	35,71		
38 d.2. 3	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	35,71		
3	Sala nr 13					
3.1	Roboty rozbiórkowe					
39 d.3. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	51,09		
40 d.3. 1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych	m ²	51,09		
41 d.3. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7,66		
42 d.3. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt spłśnionych	m ²	38,48		
43 d.3. 1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom	m	28,38		
44 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	6,13		
45 d.3. 1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m ³	14,82		

KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Podkłady i posadzki				
46 d.3. 2	KNR 2-02 1101-07	Zasypanie kanału piaskiem kopanym	m ³	2,30		
47 d.3. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i>	m ³	5,11		
48 d.3. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i>	m ²	51,09		
49 d.3. 2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany	m ²	54,23		
50 d.3. 2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²	51,09		
51 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	51,09		
52 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	51,09		
53 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	51,09		
54 d.3. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 10 cm	m ²	54,23		
3.3		Lamperia				
55 d.3. 3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	38,48		
56 d.3. 3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m ²	38,48		
57 d.3. 3	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	38,48		
4		Sala nr 14				
4.1		Roboty rozbiórkowe				
58 d.4. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	50,93		
59 d.4. 1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych	m ²	50,93		
60 d.4. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7,64		
61 d.4. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt spільnionych	m ²	38,96		
62 d.4. 1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm w kanale z wywiezieniem rur na złom	m	27,98		
63 d.4. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	6,11		
64 d.4. 1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³	14,77		
4.2		Podkłady i posadzki				
65 d.4. 2	KNR 2-02 1101-07	Zasypanie kanału piaskiem kopanym	m ³	2,73		
66 d.4. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym <i>Beton zwykły C8/10 (B-10)</i>	m ³	5,09		
67 d.4. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm <i>Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)</i>	m ²	50,93		

KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.4. 2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinieciem na ściany	m ²	54,06		
69 d.4. 2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²	50,93		
70 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	50,93		
71 d.4. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	50,93		
72 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	50,93		
73 d.4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinieciem na ściany wys 10 cm	m ²	54,06		
4.3		Lamperia				
74 d.4. 3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	38,96		
75 d.4. 3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m ²	38,96		
76 d.4. 3	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	38,96		
4.4		Parapety w sali nr 5				
77 d.4. 4	TZKNBK XX 1801-06	Parapety z desek dębowych o szerokości do 20 cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grubości 30 mm, mocowane wkrętami do drewna od góry z zaflekowaniem otworów	m ²	0,87		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Sala nr 1	
1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2	Podkłady i posadzki	
1.3	Lamperia	
2	Sala nr 3	
2.1	Roboty rozbiórkowe	
2.2	Podkłady i posadzki	
2.3	Lamperia	
3	Sala nr 13	
3.1	Roboty rozbiórkowe	
3.2	Podkłady i posadzki	
3.3	Lamperia	
4	Sala nr 14	
4.1	Roboty rozbiórkowe	
4.2	Podkłady i posadzki	
4.3	Lamperia	
4.4	Parapety w sali nr 5	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: