
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korytnica w miejscowościach Turna, Górki Grunaki
, Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew, Zakrzew
ADRES INWESTYCJI : Turna, Górki Grunaki , Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew, Zakrzew gm. Korytnica
INWESTOR : Urząd Gminy Korytnica
ADRES INWESTORA : ul.Małkowskiego 20, 07 -120 Korytnica

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Korytnica w miejscowościach Turna, Górki Grunaki, Górki Średnie, Górki Borze, Jaczew, Zakrzew			
1.1		Demontaż oświetlenia drogowego			
1	KNNR-W 9 d.1. 1005-03 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		142	kpl.	142.000	
				RAZEM	142.000
2	KNNR-W 9 d.1. 0902-05 1	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt.		
		142	szt.	142.000	
				RAZEM	142.000
3	KNNR-W 9 d.1. 0902-05 1	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na słupie stojącym	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR-W 9 d.1. 1013-03 1	Demontaż skrzynek sterowania systememu oświetlenia	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2		Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - koszt niekwalifikowany			
5	KNNR-W 9 d.1. 1002-01 2	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - koszt niekwalifikowany	szt.		
		142	szt.	142.000	
				RAZEM	142.000
1.3		Montaż oświetlenia drogowego			
6	KNNR 5 d.1. 1004-02 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 30W na wysięgniku	szt.		
		22+37+20+20	szt.	99.000	
				RAZEM	99.000
7	KNNR 5 d.1. 1004-02 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 60W na wysięgniku	szt.		
		2+7+6+8+4	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNNR 5 d.1. 1004-02 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 80W na wysięgniku	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR-W 9 d.1. 0902-05 3	Montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt.		
		142	szt.	142.000	
				RAZEM	142.000
10	KNNR 5 d.1. 0902-07 3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 5 d.1. 0907-02 3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Krotność = 24	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.1. 0907-05 3	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III Krotność = 24	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 d.1. 1005-01 3	Montaż rur osłonowych na słupie Krotność = 24	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNNR 5 d.1. 1005-03 3	Montaż skrzynek sterowania systememu oświetlenia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3		Koszty związane z wyłączeniem linii nN 0,4kV w celu wykonania przebudowy	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000