

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI : Korytnica, dz. nr ewid. 309/2
INWESTOR : Gmina Korytnica
ADRES INWESTORA : 04-120 Korytnica, ul. Adama Małkowskiego 20

DATA OPRACOWANIA : Luty 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2016

Data zatwierdzenia

BERNARD CZYZEWSKI
Lp. 100d. Nr S. 108/86
Nr Wp. 100000
05-074 Nalirów, ul. Cicha 49
tel. 783 61 71

WÓJT

Stanisław Komudziński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02	0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - boisko wielofunkcyjne	m ²		
d.1	0101-03	22*40	m ²	880.000	
	analogia			RAZEM	880.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
d.1	0239-02	22*40*0.15	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2		Podbudowa			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	22*40	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pospółki) w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	22*40	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm (frakcja 4-31,5mm)	m ²		
d.2	0104-01	22*40	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa o grubości 5 cm (frakcja 0- 4 mm)	m ²		
d.2	0104-03	22*40	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10	m ³		
d.2	0402-04	(22*2+40*2)*0.15*0.3	m ³	5.580	
				RAZEM	5.580
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	22*2+40*2	m	124.000	
				RAZEM	124.000
3		Nawierzchnia			
10	kalk. własna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 20mm wraz z liniami według projektu.	m ²		
d.3		22*40	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
4		Sprzęt sportowy			
11	kalk. własna	Dostawa i montaż bramki aluminiowej do piłki ręcznej wraz z siatką całoroczną	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków aluminiowych do siatkówki wraz z siatką	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków aluminiowych do tenisa wraz z siatką	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, słup ocynkowany, wysięgnik 120 cm, tablica epoksydowa 90x120, obręcz ocynkowana	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Wyposażenie terenu			
15	kalk. własna	Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym	szt		
d.5		Długość 200 cm	szt	2.000	
		Dostawa i montaż			
		2			
				RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Betonowy kosz na śmieci	szt		
d.5		Dostawa i montaż	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.5 kalk. własna	Stojak rowerowy na 4 stanowiska - konstrukcja rura stalowa	szt		
		Dostawa i montaż	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
6		Ogrodzenie			
18	d.6 KNR 2-23 0404-02	Ogrodzenie hybrydowe płyty boiska z siatki ocynkowanej gr.3mm + powłoka od 0,00 do 2,00 i z siatki PE od 2,00 do 4,00 m	m		
		22*2+40*2	m	124.000	
				RAZEM	124.000
19	d.6 KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 200x250 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.6 KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120x200 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Tereny zielone			
21	d.7 KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000

BERNARD CZYZEWSKI
 Upi. odd. Nr St. 108/86
 Nr Wa. 430/64
 05-074 Halinów ul. Główna 49
 12-793 81 71