

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KORYTNICY - SALA NR 5  
ADRES INWESTYCJI : 07-120 Korytnica, ul. Sienkiewicza 14  
INWESTOR : Gmina Korytnica  
ADRES INWESTORA : 07-120 Korytnica , ul. Małkowskiego 20  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Józef Skłodowski  
DATA OPRACOWANIA : 08-01-2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08-01-2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>SALA NR 6</b>			
<b>1.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych ( na czas robót remontowych) 6	szt. szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt drewnopodobnych.  (8.13*2+5.97*2)*3.52- 7*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.764</b>
4	d.1.1	KNR 4-01 0426-05	Rozebranie obicia ścian drewnianych z trzciny - na ścianach drewnianych. poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.764</b>
5	d.1.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych - cokoły 8.13*2+5.97*2	m m	28.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
6	d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.13*5.97+(8.13*2+5.97*2)*0.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.510</b>
7	d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie nierówności na posadzkach po zerwaniu wykładzin oczyszczenie powierzchni pod nowe warstwy) 8.1*5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.033	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.033</b>
8	d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.3*0.025+poz.4*0.05+poz.6*0.015+poz.7*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.895	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.895</b>
9	d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - przyjęto odległość 15 km. Krotność = 14 poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.895	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.895</b>
<b>1.2</b>			<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>1.2.1</b>			<b>PODŁOGI</b>			
10	d.1.2.1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko przyjęto ok 6 miejsc długości do 1mb 6	m m	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	d.1.2.1	KNR BC-02 0416-01 analogia	Warstwa samopoziomująca pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi ( gr od 10-15 mm w zależności od nierówności po oczyszczeniu posadzki) warstwa odporna na pęknięcie skurczowe i pęknięcia powierzchniowe. ( 0,9 kg włókna na 1m3 suchej masy) - pod nowa wykładzine pcv. 8.13*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.536	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.536</b>
12	d.1.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina obiektowa pcv łącznie z cokołami wywiniętymi na ściany g=15cm: ..... Heterogeniczna i akustyczna wykładzina winylowa : Grubość całkowita nie mniej niż- 2,6 mm Wgniecenia reszkowe wymagane - 0,05 mm do max 0, 20 mm Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - klasa nie mniejsza niż klasa P. Odporność na plamy - bardzo dobra Antypoślizgowość nie mniejsza niż - R9 Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych - Lw = 15 dB Redukcja hałasu w pomieszczeniu - Klasa A Pochłanianie dźwięków - aw = 0,05 Reakcja na ogień - Bfl- s1 Kolor - do uzgodnienia z inwestorem. poz.11+(8.13*2+5.97*2)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.766	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.766</b>

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2.2</b>			<b>ŚCIANY I SUFITY</b>			
13 d.1.2.2		KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - oczyszczenie sufitu i pas górny ścian. 8.13*5.97+(8.13*2+5.97*2)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.176</b>
14 d.1.2.2		KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc spękań lub ubytków w tynku istniejącym. 9	szt. szt.	 9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
15 d.1.2.2		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i sufitach na podłożu z tynku - wykonanie gładzi na starych tynkach. - sufit. poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.176</b>
16 d.1.2.2		KNR 4-01 0614-01	Odrzybianie / dezynfekcja ścian po zdjęciu okładzin z trzciny preparatami solnymi. poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.764</b>
17 d.1.2.2		KNR-W 2-02 2003-07	Obudowa ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.764</b>
18 d.1.2.2		KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.764	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.764</b>
19 d.1.2.2		KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba emulsyjna-biała.- ściany i sufit. poz.18+poz.15-poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.302	
					<b>RAZEM</b>	<b>113.302</b>
20 d.1.2.2		KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - gruntowanie ścian pod lamperię. (8.13+5.97*2)*1.4+1.1*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.638	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.638</b>
21 d.1.2.2		KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - lamperia h=140cm -wykonany ręcznie na ścianach poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.638	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.638</b>
22 d.1.2.2		KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie nowej kratki wentylacyjnej. 1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2.3</b>			<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
23 d.1.2.3		KNR 4-03 0203-01	Demontaz i ponowny montaz kabli energetycznych. 36.5	m m	 36.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
24 d.1.2.3		KNNR 5 0512-05	Oprawa mocowana do istniejącego sufitu - ponowny montaz. ( tylko R) 6	kpl. kpl.	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25 d.1.2.3		KNR 4-03 0507-09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych . 2	szt. szt.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26 d.1.2.3		KNR 4-03 0501-02	Wymiana włączników oświetleniowych. 1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.1.2.3		KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1	punkt punkt	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.1.2.3		KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 1	punkt punkt	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.1.2.3		KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2.4</b>			<b>INSTALACJE CO,</b>			
30 d.1.2.4		KNR 4-02 0515-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu robót budowlanych ( grzejniki istniejące M=0)	kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31 d.1.2.4		KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejników o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
			3	m		3.000
			3	kpl.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32 d.1.2.4		KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną	m <sup>2</sup>		
			5.7*2.46	m <sup>2</sup>	14.022	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.022</b>
<b>1.2.5</b>			<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
33 d.1.2.5		KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne oczyszczenie stolarki drzwiowej - przygotowanie pod lakierowanie.	m <sup>2</sup>		
			1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.620	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
34 d.1.2.5		KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
			1.1*2.1*2	m <sup>2</sup>	4.620	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
35 d.1.2.5		KNR 4-01 0912-08 analogia	demontaż i ponowny montaż progu drzwiowego.	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.1.2.5		kalk. własna	Demontaż sprzętu i ponowny montaż ( również wyniesienie i ponowne wniesienie szafek i wyposażenia) na czas robót remontowych.	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>