

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	d.5 kalk własna	Wywóz odpadów rozbiórkowych podłóg	kpl		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
28	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5cm	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
29	KNR 4-01 d.5 0411-04	Montaż ślepych podłóg z desek niestuganych o grubości 32 mm ułożonych na podkładach dystansowych	m ²		
		18.04*5.75	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
30	KNR 2-02 d.5 1110-04	Ślepa podłoga z płyt osb 18mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
31	KNNR 3 d.5 0806-02	Posadzki z deszczulek o grubości 19-22 mm	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
32	KNNR 3 d.5 0807-01	Ręczne ocyklinowanie nowych posadzek z deszczulek	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
33	KNNR 3 d.5 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemo-utwardzalnym dopuszczonym do stosowania w obiektach na przeznaczenie pobytu dzieci	m ²		
		103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
34	KNNR 2 d.5 1205-07	dostarczenie i montaż listew drewnianych dwukrotnie lakierowanych	m		
		(18.04+5.75)*2	m	47.580	
				RAZEM	47.580
35	KNR 4-01 d.5 1207-01	Malowanie farbami olejnymi pasow o szer 5cm - lini (kolor uzg. z przedstawicielem w-f użytkownika)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit>103.73	m ²	103.730	
				RAZEM	179.858
13	d.2 kalk. własna	Oczyszczenie + 2x lakierowanie drewnianych drabinek sportowych	m ²		
		7.4*3	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
14	KNR 4-01 d.2 0354-09	Montaż drabinek sportowych	szt		
		7.4*3	szt	22.200	
				RAZEM	22.200
15	KNR 7-12 d.2 0202-01	Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków- deszczółek 2xlakierowanie drewnianych osłon grzejników z ponownym montażem	m ²		
		1.2*18+1.4*1.7	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
16	KNR 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych pod osłony grzejnikowe.osłony okienne,osłony lamp wraz z ponownym montażem	m		
		<konstrukcje osłony grzejników>24.7	m	24.700	
		<osłony okienne>28.623	m	28.623	
		<osłony lamp>(18*0.4)*3	m	21.600	
				RAZEM	74.923
17	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		18*2+3.8*6+1.5*12	m	76.800	
				RAZEM	76.800
18	KNR 2-02 d.2 1504-08	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztabiat	m ²		
		(18.04+5.75)*2*2.13	m ²	101.345	
				RAZEM	101.345
19	KNR 2-02 d.2 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
		(1*0.63)*6	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
20	d.2 kalk. własna	Montaż krętek wentylacyjnych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Wymiana drzwi wejściowych do sali			
21	KNR 0-19 d.3 0929-12	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych półtora skrzydłowych obydwu otwierane - aluminiowych ocieplonych pełnych wsp. przew. Uw= 1,1W/m2K + samozamykacz Jedno skrzydło o szer. min 90 cm w świetle otwarcia	m ²		
		1.4*2.1	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
4		Wymiana opraw oświetleniowych			
22	KNNR 9 d.4 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt		
		27	szt	27.000	
				RAZEM	27.000
23	KNNR 5 d.4 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
5		Remont podłóg			
24	KNR 4-01 d.5 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		18.04*5.75	m ²	103.730	
				RAZEM	103.730
25	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		5.75*20	m	115.000	
				RAZEM	115.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0426-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych o pow ponad 2 m ² 1,4*2,1	m ²	2 940	
				RAZEM	2 940
2	KNR 4-01 d.1 0354-06	Demontaż siatek stalowych zabezpieczających okna (2,03*2,35)*6	m ²	28 623	
				RAZEM	28 623
3	KNR 4-01 d.1 0354-10	Demontaż osłon zabezpieczających oprawy oświetleniowe (18*0,4)*3	m ²	21 600	
				RAZEM	21 600
4	KNR 4-01 d.1 0354-09	Demontaż drabinek sportowych 7,4*3	m ²	22 200	
				RAZEM	22 200
5	kalk. włas- na	Demontaż osłon grzejnikowych 1,2*18+1,4+1,7	m ²	24 700	
				RAZEM	24 700
2		Remont ścian i sufitów			
6	KNR 13- d.2 23 0501- 01	Przecieranie starych tynków ścian i sufitów z zeszkobaniem farby <sufit>18,04*5,75 <oscieża>(2,03+2,03+2,35)*0,22*6 <ściany>(18,04+5,75)*2*3,79 <-otwory>(2,03*2,35)*6 <-otwory>1,4*2,1	m ² m ² m ² m ² m ²	103 730 8 461 180 328 -28 623 -2 940	
				RAZEM	260 956
7	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2,03+2,03+2,35)*6+2,1+2,1+1,4+2,1+2,1+1,28+1,8	m	67 540	
				RAZEM	67 540
8	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 260,956	m ² m ²	260 956	
				RAZEM	260 956
9	KNR 4-01 d.2 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 4	m ²	4 000	
				RAZEM	4 000
10	KNR-W 2- d.2 02 2011- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tyn- ku; pow. pomieszczenia ponad 5 m ² 18,04*5,75	m ²	103 730	
				RAZEM	103 730
11	KNR-W 2- d.2 02 2011- 01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu beto- nowym; pow. pomieszczenia ponad 5 m ² (18,04+5,75)*2*3,79 (2,03+2,03+2,35)*0,22*6	m ² m ² m ²	180 328 8 461	
				RAZEM	188 789
12	KNR-W 2- d.2 02 1511- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich <ściany>(18,04+5,75)*2*1,6	m ² m ²	76 128	