

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czapple o łącznej długości 985mb” - odcinek 1 długości 220mb					
1		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.200	
		0.2			
				RAZEM	0.200
2		II.NAWIERZCHNIA			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.2	0311-01	żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1170.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w			
		0,5kg/2			
		1170		RAZEM	1170.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.2	0311-05	żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1170.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 4cm/			
		m2			
		1170		RAZEM	1170.000
3		III.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym0/	m ²		
d.3	1402-03	31,5mm - warstwą o grubości 10 cm - 320,00x1,00x2	m ²	520.000	
		520		RAZEM	520.000
4		IV.OZNAKOWANIE PIONOWE			
5	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.4	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaple o łącznej długości 985mb” - odcinek 2 długości 345mb					
1		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.350	
		0.35			
				RAZEM	0.350
2		II.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.2	0103-01	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	1525.500	
		1525.50		RAZEM	1525.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna	m ²		
d.2	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1525.500	
		1525.50		RAZEM	1525.500
3		III.NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-01	zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1422.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w		RAZEM	1422.000
		0,5kg/2			
		1422			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-05	zwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1422.000	
		czeniu w ilości 4cm/		RAZEM	1422.000
		m2			
		1422			
4		IV.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym0/	m ²		
d.4	1402-03	31,5mm - warstwą o grubości 10 cm - 345,00x0,5x2	m ²	345.000	
		345		RAZEM	345.000
5		V.OZNAKOWANIE PIONOWE			
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.5	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8.000	
		4szt./6,00+15,00+10,00+10,00/3,00		RAZEM	8.000
		8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaple o łącznej długości 985mb” - odcinek 3 długości 420mb					
1		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.420	
		0.42			
				RAZEM	0.420
2		II.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.2	0103-01	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	1897.000	
		420,00+10,00/x4,30+4,12,00			
		1897			
				RAZEM	1897.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna	m ²		
d.2	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1897.000	
		1897			
				RAZEM	1897.000
3		III.NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-01	zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1768.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w			
		0,5kg/2 430,00x4,00+48,00			
		1768			
				RAZEM	1768.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-05	zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	1768.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 4cm/			
		m2			
		1768			
				RAZEM	1768.000
4		IV.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym0/	m ²		
d.4	1402-03	31,5mm - warstwą o grubości 10 cm -	m ²	430.000	
		430,00x0,5x2			
		430			
				RAZEM	430.000
5		V.OZNAKOWANIE PIONOWE			
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.5	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	7.000	
		4szt./6,00+15,00+10,00+10,00/3,00			
		7			
				RAZEM	7.000