

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg w terenie, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	2.45	km	2.450	
				RAZEM	2.450
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III na odkład 303m ³ - na poszerzeniach, 1m ³ - pod przepust (50m*5,3m*0,16m)=42,4m ³ korytowanie w km 1+	m ³		
d.2	06	155,0	m ³	346.400	
		346.4		RAZEM	346.400
3		ODWODNIENIE			
3	KNR 2-31	Przepust ϕ 500 PEHD długości 8m, na podsypce cem-piask. gr. 10cm, umocnienie wlotu i wylotu brukiem kamiennym 4m ² ,	szt.		
d.3	0605-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 1 0318-	Zasypanie przepustu kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m ³		
d.3	01	96.0	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
4		PODBUDOWA			
5	KNNR 6 0113-	Wykonanie poszerzeń z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm, na poszerzeniach,	m ³		
d.4	06	303.0	m ³	303.000	
				RAZEM	303.000
6	KNNR 6 0113-	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm, - 50m ³ na nierówności,	m ³		
d.4	06	12843m ² *0,10m=1284,3m ³	m ³	1334.300	
		1334.30		RAZEM	1334.300
5		NAWIERZCHNIE			
7	KNNR 6 0308-	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej	m ²		
d.5	01	12495.00	m ²	12495.000	
				RAZEM	12495.000
8	KNNR 6 0309-	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej	m ²		
d.5	01	12250.00	m ²	12250.000	
				RAZEM	12250.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy wykonane mechanicznie z uzupełnieniem żwirem ϕ gr 10cm,	m ²		
d.6	05	4900.00	m ²	4900.000	
				RAZEM	4900.000
7		ROBOTY BRANŻOWE			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, hydrantów	szt.		
d.7	1406-04	29.00	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000