



„MGTech”

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957
08-110 Siedlca, ul. Czerwonego Kapłurka 20
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Pniewnik - Stary Świętochów
ADRES INWESTYCJI : Lokalizacja inwestycji: działka nr. geod. 277/4 obręb Pniewnik, 134 obręb Dąbrowa, 391 obręb Świętochów Stary gmina Korytnica
INWESTOR : Gmina Korytnica
ADRES INWESTORA : ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Toczyski (Drogowa)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg w terenie, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	2.75	km	2.750	
				RAZEM	2.750
2		ODWODNIENIE			
2	KNKRB 6	Oczyszczenie przepustu	kpl.		
d.2	1302-04	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		PODBUDOWA			
3	KNNR 6 0113-	Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5	m ³		
d.3	06	80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
4		NAWIERZCHNIE			
4	KNNR 6 0308-	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej (13781m ² +275m ²)	m ²		
d.4	01	14056	m ²	14056.000	
				RAZEM	14056.000
5	KNNR 6 0309-	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej	m ²		
d.4	01	13781	m ²	13781.000	
				RAZEM	13781.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy wykonane mechanicznie z uzupełnieniem żwirem śr gr 10cm (2*1m*2750m)	m ²		
d.5	05	5500	m ²	5500.000	
				RAZEM	5500.000