

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa ulicy Zastróżnej w miejscowości Korytnica</b>						
<b>1</b>		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.830		
2	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	19.000		
3	KNR 2-31 1406-d.1 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4.000		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	KNR 2-01 0201-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie nasypu 170,00x5,00x0,30	m <sup>3</sup>	255.000		
5	KNR 2-01 0201-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - pogłębienie rowu 670,00x0,4	m <sup>3</sup>	268.000		
Razem dział: 2.ROBOTY ZIEMNE						
<b>3</b>		<b>3.PODBUDOWA</b>				
6	KNR 2-31 0103-d.3 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 170,00x5,00	m <sup>2</sup>	850.000		
7	KNR AT-03 d.3 0104-01	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora 5,00x5	m <sup>2</sup>	25.000		
8	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 160,00x3,80	m <sup>2</sup>	606.000		
Razem dział: 3.PODBUDOWA						
<b>4</b>		<b>4.NAWIERZCHNIA</b>				
9	KNR 2-31 0311-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 160,00x3,50	m <sup>2</sup>	560.000		
10	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> 170,00x3,50	m <sup>2</sup>	560.000		
11	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> 250,00x5,00+270,00x4,00+150,00x3,50	m <sup>2</sup>	2855.000		
Razem dział: 4.NAWIERZCHNIA						
<b>5</b>		<b>5.POBOCZA</b>				
12	KNR 2-31 1402-d.5 03	Wykonanie poboczny z utwardzeniem kruszywem łamamym 0/31,5mmo grubości 4 cm - 670,00x1,00x2+160,00x0,5x2	m <sup>2</sup>	1510.000		
Razem dział: 5.POBOCZA						
<b>6</b>		<b>6.OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
13	KNR 2-31 0702-d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
14	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	2.000		
Razem dział: 6.OZNAKOWANIE PIONOWE						
<b>7</b>		<b>7 WJAZDY I ŚCIEK ULICZNY</b>				
15	KNR 2-33 0601-d.7 01	Rozbiórka części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych pod zjazdami z rur o śr. 40 cm z odwiezieniem na odlegość 1km -materiał z rozbiórki do dyspozycji inwestora	m	130.000		
16	KNR 2-31 0605-d.7 06	Wykonanie zjazdów do pesji z zamontowaniem przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV 8kN o śr. 40 cm	m	130.000		
17	KNR 2-01 0512-d.7 01	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami na betonie C 8/10 17,00x2x 2	m <sup>2</sup>	68.000		
18	KNR 2-31 0204-d.7 01	Nawierzchnia na wjazdach - warstwa gorna z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa grubości 15cm 160,00x3	m <sup>2</sup>	480.000		
19	KNR 2-31 0817-d.7 01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej	m	70.000		
20	KNR 2-31 0608-d.7 01	Ścieki uliczne z z prefabrykatów betonowych korytkowych układanych na podbudowie z betonu C8/10 warstwa grubości 15cm	m	70.000		
Razem dział: 7 WJAZDY I ŚCIEK ULICZNY						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: