



**PRZEKRÓJ NORNAINY NR 1**

**KM 0+000 – 0+500**

**LEGENDA:**

1. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO – BITUMICZNYCH GRYSOWO – ŻWIROWYCH AC 11S 50/70- WARSTWA ŚCIERALNA GRUBOŚCI 3CM
2. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH GRYSOWO – ŻWIROWYCH – WARSTWA WIAŻĄCA AC 16w 50/70 GRUBOŚCI 3 CM
3. PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5MM – GR. WARSTWY 10CM
4. ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

Nazwa opracowania	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Obiekt	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dąbrowa o łącznej długości 990mb - odcinek 1 km 0+000 do 0+500 długość 500mb - odcinek 2 km 0+000 do 0+250 długość 250mb - odcinek 3 km 0+000 do 0+240 długość 240mb	
Nazwa rysunku	Przekrój normalny Nr 1 w skali 1:50	
Inwestor	<b>WÓJT GMINY KORYTNICA</b>	
Opracowanie projektu	Jacek Księżopolski zam. Węgrów ul. Orzeszkowej 22 upr. Nr WZDP 285/73	..... (podpis)
Data opracowania	marzec 2019r	