

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
„Przebudowa drogi gminnej wewn.w m.Kąty						
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.583		
2	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.000		
3	KNR 2-01 0108-d.1 01	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych 40,00x 2,00	ha	0.080		
4	KNR 2-01 0110-d.1 01	Wywożenie gałęzi i karpiny na odległość do 1 km	mp	12.000		
5	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spycharek 427,50x1,00x2+160,00x1,00x2	m ²	1175.000		
6	KNR 2-01 0201-d.1 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop 40,00x2,00x0,5	m ³	40.000		
7	KNR 2-01 0506-d.1 01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III 40,00x2,00	m ²	80.000		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2		2.PRZEPUST				
8	KNR 2-33 0601-d.2 01	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur HPDE SN 8 o śr. 40 cm na ławie z kruszuwa łamanego warstwa gr. 15 cm, zasypaniem żwirem do poziomu podbudowy, wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego warstwa gr 15 cm rozbiórką istniejącego przepustu betonowego sr.20cm	m	8.000		
9	KNR 2-33 0606-d.2 01	Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych z kamienia narzutowego na betonie C12/15	m ²	2.000		
Razem dział: 2.PRZEPUST						
3		3.PODBUDOWA				
10	KNR 2-31 0103-d.3 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 427,50x4,00+160,00x4	m ²	2350.000		
11	KNR 2-31 0101-d.3 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z odwiezieniem urobku na odl. do 1km	m ²	410.250		
12	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 112,50x3,30+24,00+15,00+160,00x3,30+60,00x3,30	m ²	1136.250		
13	KNR 2-31 0114-d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 315,00x3,30+24,00+9,00	m ²	1072.500		
Razem dział: 3.PODBUDOWA						
4		4NAWIERZCHNIA				
14	KNR 2-31 0311-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/m ² +160,00x3,10	m ²	1893.250		
15	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² + 160,00x3	m ²	1834.500		
Razem dział: 4NAWIERZCHNIA						
5		5.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	KNR 2-31 1402-d.5 03	Uzupełnieniem poboczy żwirem -warstwa dolna grubości 15 cm 160,00x0,5x2	m ²	160.000		
17	KNR 2-31 1402-d.5 03	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 6cm - 583,50x0,5x2	m ²	583.500		
Razem dział: 5.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6		6.OZNAKOWANIE PIONOWE				
18	KNR 2-31 0702-d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2.000		
19	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	2.000		
Razem dział: 6.OZNAKOWANIE PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: