

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka - Lipniki na odcinku o długości 2250m

ADRES INWESTYCJI : Lokalizacja inwestycji: działka nr. geod. 512 i 339 obręb Wola Korytnicka, 35 obręb Lipniki, gmina Korytnicka

INWESTOR : Gmina Korytnicka

ADRES INWESTORA : ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnicka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Toczyski (Drogowa)

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg w terenie, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2.25	km km	2.250	2.250
				RAZEM	2.250
2	KNR 2-01 d.1 0105-07, KNR 13-12 0201-09	Usunięcia karp wraz z wywiezieniem przez wykonawców 12	szt szt	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-01 d.1 0108-02, KNR 13-12 0201-09	Mechaniczne karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem gałęzi przez wykonawców 152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.000	152.000
				RAZEM	152.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	KNNR 1 0202- d.2 06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr. kat. III na odkład, 390m <sup>2</sup> *0,1m 39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39.000	39.000
				RAZEM	39.000
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
5	KNNR 6 0113- d.3 06	Wykonanie poszerzeń z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm, 390m <sup>2</sup> *0,1m 39.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39.000	39.000
				RAZEM	39.000
6	KNNR 6 0113- d.3 06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm, (od 1+600 do 2+250) - 35m <sup>3</sup> na nierówności, 3449,08m <sup>2</sup> *0,10m 379.91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	379.910	379.910
				RAZEM	379.910
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
7	KNNR 6 0308- d.4 01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej 11499.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11499.800	11499.800
				RAZEM	11499.800
8	KNNR 6 0309- d.4 01	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej 11273.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11273.450	11273.450
				RAZEM	11273.450
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
9	KNNR 6 1301- d.5 05	Plantowanie poboczy wykonane mechanicznie z uzupełnieniem żwirem śr gr 10cm, 4500.471	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4500.471	4500.471
				RAZEM	4500.471