

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wypychy</b>						
<b>1</b>		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 495,00+190,00	km	0.685		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	KNR 2-01 0201-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5km - nasyp z piasku 100,0x4,50 x0,2	m <sup>3</sup>	90.000		
Razem dział: 2.ROBOTY ZIEMNE						
<b>3</b>		<b>3.PODBUDOWA</b>				
3	KNR 2-31 0103-d.3 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 495,00x6,50+190,00x4,50	m <sup>2</sup>	4072.500		
4	KNR 2-31 0114-d.3 01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm 190,00x3,80	m <sup>2</sup>	722.000		
Razem dział: 3.PODBUDOWA						
<b>4</b>		<b>4.NAWIERZCHNIA</b>				
5	KNR 2-31 0311-d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/m <sup>2</sup> 495,00x4,50+190,00x3,50	m <sup>2</sup>	2892.500		
6	KNR 2-31 0311-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2892.500		
Razem dział: 4.NAWIERZCHNIA						
<b>5</b>		<b>5.POBOCZA</b>				
7	KNR 2-31 1402-d.5 05	Wykonanie poboczy z pospółki warstwa dolna grubości 10 cm 190,00x0,50x2	m <sup>2</sup>	190.000		
8	KNR 2-31 1402-d.5 03	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamawym 0/31,5mm o grubości 6 cm warstwa górna - 495,00x1,00x2+190,00x0,5x2	m <sup>2</sup>	1180.000		
Razem dział: 5.POBOCZA						
<b>6</b>		<b>6.OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
9	KNR 2-31 0702-d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	8.000		
10	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	10.000		
Razem dział: 6.OZNAKOWANIE PIONOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: